SELITE

Mitattu taiteviiva
Katu-alue, nurmetus tarvittavalta osuudelta
Pintavesien valumasuunta

Reunatuki upotettava 300 mm betoninen reunakivi tai liukuvalettava reunatuki. Jos tehdään liukuvalettuna, tällöin myös liukuvalun alapuolelle asennettava asfaltti kuuluu urakkaan.

Tien viereiset sv-putket ovat yhdistelmäputkia, poislukien yli 315 mm sv-putket, sv-purkuputket ia teiden alitusputket

Kadun tai kevyt väylän alle jäävät jv-kaivot uusitaan muovisiin teleskoopillisiin kaivoihin ja kannet säädetään pinnan tasolle. Kansistot valurautakansistoja

Kaikki kiinteistöiltä tulevat salaojat ja sv-putket liitetään uuteen hulevesijärjestelmään

Liittymien kohdalla reunakiven madallus sekä kevyen liikenteen väylän korkeudet ja kaato sovitetaan työmaalla, liittymien odotustilan kaltevuus > 3%

Kaivot 1-49 = Sadevesikaivo/sadeveden tarkastuskaivo
Kaivot 50-99 = Sadevesi kitakaivo
Kaivot 200-250 = Salaojan tarkastusputki

Tilaaja ja suunnittelukohde	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Laihian kunta LAPPALAISENTIEN LOPPUOSAN PERUSPARANNUS	SUUNNITELMÄKARTTA	1:500
Aluetaito Oy Asemakatu 1, 62100 LAPUA etunimi.sukunimi@aluetaito.fi www.aluetaito.fi p. 040-8383 281	Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä ETRS GK22 N60	Työn ja piirustuksen n:o 8693.102
10.8.2020 Miika Väärämäki Juha Porre		